



## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	解体						
a	天井撤去 (木下地含む)	W7300*D4600*3F	100.74	m <sup>2</sup>			
b	トイレブース撤去	男:1個*3F 女:3個*3F	12.00	個			
c	床タイル撤去	W7300*D4600*3F	111.60	m <sup>2</sup>			
d	段差タイル撤去	男:1箇所*3F	8.00	箇所			
e	壁仕上げ材撤去	W7300*H2500*4*3F W4600*H2500*2*3F	288.00	m <sup>2</sup>			
f	入口ドア撤去			箇所			改修済み
g	入口ドア枠撤去			箇所			改修済み
h	手洗い器撤去			台			改修済み
i	掃除流し撤去		6.00	台			
j	小便器撤去 (隔て陶器含む)	男:6台*3F	18.00	台			
k	大便器撤去 (紙巻き器含む)	男:1台*3F 女:3台*3F	12.00	台			
l	鏡撤去			枚			改修済み
m	雑材料		1.00	式			

## (修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
B-3	左官・防水						
a	床モルタル下地調整	W7300*D4600*3F	100.74	m <sup>2</sup>			5~50mm
b	床レベリング	W7300*D4600*3F	100.74	m <sup>2</sup>			5~20mm
c	壁モルタル下地調整	W7300*H2500*4*3F W4600*H2500*2*3F	288.00	m <sup>2</sup>			5~50mm
d	大便器撤去部防水補修	男:1台*3F 女:3台*3F	12.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
e	小便器撤去部防水補修	男:6台*3F	18.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
f	土間排水廻り防水補修	男:2箇所*3F 女:2箇所*3F	12.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
g	大便器新規排水穴廻り防水	男:1台*3F 女:3台*3F	12.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
h	小便器新規排水穴廻り防水	男:6台*3F	18.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
i	雑材料		1.00	式			

## (修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
区分	名称	摘要	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
B-4	内装						
a	天井インサート・軽天下地	W7300*D4600*3F 19型 @303	100.74	m <sup>2</sup>			※既存確認 金物下地があれば再利用
b	天井ケイカル板		100.74	m <sup>2</sup>			
c	天井見切り縁		115.20	m			
d	天井点検口 (450)	男:2箇所*3F 女:2箇所*3F	12.00	箇所			
e	天井EP塗装 (抗ウイルス)	ニッペパーフェクト エアークリーン	100.74	m <sup>2</sup>			同等品以上可
f	壁 抗ウイルスパネル張り	アイカセラルールウイ ルテクトt=3	288.00	m <sup>2</sup>			同等品以上可
g	出隅ジョイナー		115.20	m			
h	パネルシーリング		387.20	m			
i	サッシ廻り仕上げ		6.00	箇所			
j	床 塩ビシート張り (抗ウイルス)	ロンプロテクトマー ブルt=2	100.74	m <sup>2</sup>			同等品以上可
k	巾木		115.20	m			
l	汚垂石	男:6枚*3F	18.00	枚			
m	雑材料		1.00	式			



(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ライニング面台						
a	ライニング面台	19*150*3200	6.00	箇所			抗菌引棒、ドアクローザー
b	ライニング新設	内装工	30.00	人			



## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-a	衛生器具取付						
	洋風大便器	CES9435R	12.00	台			
	小便器	UFS910W	18.00	台			
	手洗器			台			改修済み
	鏡			枚			改修済み
	2連紙巻き器	YH650	12.00	個			
	掃除流し	SK22A	6.00	台			
	機器取付作業	設備機械工	36.00	人			
	雑材料		1.00	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-b	配管						
	硬質塩化ビニル管	VP100	120.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP75	48.00	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50	36.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20A	30.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	配管工費 (研り外含む) 大便器・小便器配管新設	配管工	80.00	人			
	撤去大便器・小便器配管調整	配管工	16.00	人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	電気設備						
a	幹線設備		1.00	式			
b	電灯設備		1.00	式			
c	コンセント設備		1.00	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-a	幹線設備						
	絶縁電線		40.00	m			
	絶縁ケーブル		40.00	m			
	電線管		20.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	4.00	個			
	分電盤	3P30A	4.00	個			
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工	20.00	人			
	雑材料		1.00	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-b	電灯設備						
	絶縁ケーブル		180.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	人感センサー	親機 8A	6.00	個			
	人感センサー	子機 換気扇	6.00	個			
	人感センサー	子機	12.00	個			
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm		台			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm		台			同等品以上可
	換気扇	VD-23ZB12	6.00	台			
	機器取付・既存撤去	電工	18.00	人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-c	コンセント設備						
	絶縁ケーブル		180.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	30.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工	12.00	人			
	雑材料	10%	1.00	式			