（業務内訳書）

区分	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単 価 （ 円 ）	金　額 （ 円 ）	備　　考
A	塗装						
	壁　廊下及び階段場モルタル部塗装	下塗り×１　上塗り×２	460	㎡			
	天井　廊下天井ボード塗装	下塗り×１　上塗り×２	234	㎡			
	天井　階段モルタル塗装	下塗り×１　上塗り×２	86	㎡			
	雑塗装	ＰＳ等	1	式			
	備品移動費		1	式			
	架設足場		1	式			
	合　　計						

（業務内訳書）

区分	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単 価 （ 円 ）	金　額 （ 円 ）	備　　考
B	廊下床貼替						
	床貼替	長尺塩ビシート　ｔ＝2.0	218.3	㎡			
	既存長尺塩ビシート撤去		218.3	㎡			
	巾木	ソフト巾木　H=100	180.8	m			
	既存ソフト巾木撤去		180.8	m			
	産廃処分費		1	式			
	合　　計						

（業務内訳書）

区分	名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単 価 （ 円 ）	金　額 （ 円 ）	備　　考
C	諸経費						
	諸経費		1	式			
	合　　計						